

GRANBY ST
PM Peak Travel Period

FT Date: 10/25/05
TF Date: 10/25/05

FROM - TO	SEGMENT LENGTH (Miles)	AVERAGE SPEED (MPH)		TRAVEL TIME (Seconds)		DELAY (Seconds)		STOPS	
		(FT)	(TF)	(FT)	(TF)	(FT)	(TF)	(FT)	(TF)
01. CHURCH ST - 35TH ST	0.18	19.9	17.0	33	39	11	12	1.0	1.0
02. 35TH ST - LA VALETTE AVE	0.15	27.7	26.2	19	20	0	0	0.0	0.0
03. LA VALETTE AVE - DELAWARE AVE	0.17	16.6	17.7	37	35	13	9	1.0	1.0
04. DELAWARE AVE - 42ND ST	0.16	8.1	14.4	71	40	47	14	1.0	1.0
05. 42ND ST - LLEWELLYN AVE	0.13	33.5	25.2	14	18	0	0	0.0	0.0
06. LLEWELLYN AVE - WILLOW WOOD DR	0.25	37.4	35.4	24	25	0	0	0.0	0.0
07. WILLOW WOOD DR - KINGSLEY LN	0.50	37.7	33.4	48	54	0	0	0.0	0.0
08. KINGSLEY LN - THOLE ST	0.64	34.7	32.1	66	71	0	0	0.0	0.0
Summary:	2.18	25.1	25.9	312	303	71	35	3.0	3.0

FT: From - To direction of road segment. **TF: To - From** direction of road segment.